

Lp.	Podst	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz	Razem
<b>"Przebudowa drogi gminnej nr 260811W Gumowo-Gawki" - etap I</b>					
<b>1 4510000-8 Roboty przygotowawcze</b>					
1	D 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - pozycja obejmuje wykonanie robót pomiarowych oraz inwentaryzację powykonawczą.	m		
d.1		800-13,6	m	786,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>786,40</b>
2	D 01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych.	ha		
d.1		0,1	ha	0,10	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,10</b>
<b>2 45233220-7 Jezdnia;</b>					
3	D 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku sam.samowyład.	m <sup>3</sup>		
d.2		1611,5*0,2+929,3*0,15+81,0*0,3	m <sup>3</sup>	486,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>486,00</b>
4	D 02.01.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów z kruszywa naturalnego - miejscowe poszerzenia korpusu drogi z pospółki (wraz z zakupem i dowozem)	m <sup>3</sup>		
d.2		1611,5*0,1+929,3*0,15	m <sup>3</sup>	300,55	
				<b>RAZEM</b>	<b>300,55</b>
5	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-II pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i poboczy	m <sup>2</sup>		
d.2		4010,64+1381,5	m <sup>2</sup>	5392,14	
				<b>RAZEM</b>	<b>5392,14</b>
6	D 04.04.01	Uzupełnienie istniejącej nawierzchni i poszerzeń jezdni warstwą z kruszywa naturalnego fr. 0/31,5 mm, śr. gr. 15 cm po zagęszczeniu, przed stabilizacją cementem	m <sup>2</sup>		
d.2		(800-13,6)*5,5	m <sup>2</sup>	4325,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>4325,20</b>
7	D 04.05.01	Wykonanie podbudowy zasadniczej - stabilizacja cementem warstwy z kruszywa naturalnego do klasy C 3/4, warstwa gr.20 cm po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.2		(800-13,6)*5,5	m <sup>2</sup>	4325,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>4325,20</b>
8	D 05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70, gr. 5 cm, na ruch KR1-2 zgodnie z WT-2 2014	m <sup>2</sup>		
d.2		(800-13,6)*5,1	m <sup>2</sup>	4010,64	
				<b>RAZEM</b>	<b>4010,64</b>
9	D 04.04.01	Nawierzchnie żwirowe, warstwa gr. 15 cm po zagęszczeniu - wykonanie poboczy	m <sup>2</sup>		
d.2		1,0*786,4*2-191,3<powierzchnia zjazdów w ciągu poboczy>	m <sup>2</sup>	1381,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>1381,50</b>
<b>3 45233220-7 Zjazdy</b>					
10	D 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m <sup>3</sup>		
d.3		391,3*0,10	m <sup>3</sup>	39,13	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,13</b>
11	D 02.01.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów z kruszywa naturalnego - pospółki (wraz z zakupem i dowozem)	m <sup>3</sup>		
d.3		391,3*0,10	m <sup>3</sup>	39,13	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,13</b>
12	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>		
d.3		332,5+58,8	m <sup>2</sup>	391,30	
				<b>RAZEM</b>	<b>391,30</b>
13	D 04.04.02	Nawierzchnia zjazdów indywidualnych i publicznych z mieszanki kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 15 cm,	m <sup>2</sup>		
d.3		332,5+58,8	m <sup>2</sup>	391,30	
				<b>RAZEM</b>	<b>391,30</b>
<b>4 45112700-2 Roboty wykończeniowe</b>					
14	D 06.03.01	Plantowanie (obrobienie na czysto)	m <sup>2</sup>		
d.4		786,4*1,0*2	m <sup>2</sup>	1572,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>1572,80</b>
<b>5 45233290-8 Oznakowanie pionowe</b>					
15	D 07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 60 mm	szt.		
d.5		4,0	szt.	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
16	D 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2, rozmiar tarcz mały (tarcze znaków z folią odblaskową II generacji)	szt.		
d.5		A-1			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1,0	szt.	1,00	
		A-2			
		1,0	szt.	1,00	
		D-15			
		2,0	szt.	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>