

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>"Przebudowa drogi gminnej nr 260811W Gumowo-Gawki" - etap I, odc. od km 0+800 do km 1+200</b>					
<b>1 4510000-8 Roboty przygotowawcze</b>					
1	D 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - pozycja obejmuje wykonanie robót pomiarowych oraz inwentaryzację powykonawczą. 1200.0-800.0	m		
d.1			m	400.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>400.00</b>
2	D 01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych.	ha		
d.1		0.1	ha	0.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.10</b>
<b>2 45233220-7 Jezdnia;</b>					
3	D 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku sam.samowyład. 767.1*0.25<poszerzenia korpusu drogowego>+1431.6*0.05	m <sup>3</sup>		
d.2			m <sup>3</sup>	263.36	
				<b>RAZEM</b>	<b>263.36</b>
4	D 02.01.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów z kruszywa naturalnego - miejscowe poszerzenia korpusu drogi z pospółki (wraz z zakupem i dowozem) 767.1*0.25<poszerzenia korpusu drogowego>	m <sup>3</sup>		
d.2			m <sup>3</sup>	191.78	
				<b>RAZEM</b>	<b>191.78</b>
5	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-II pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i poboczy 2040.0+716.0	m <sup>2</sup>		
d.2			m <sup>2</sup>	2756.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2756.00</b>
6	D 04.04.01	Uzupełnienie istniejącej nawierzchni i poszerzeń jezdni warstwą z kruszywa naturalnego fr. 0/31,5 mm, śr. gr. 15 cm po zagęszczeniu, przed stabilizacją cementem 400.0*5.5+5.5*5.0<zakończenie odcinka>	m <sup>2</sup>		
d.2			m <sup>2</sup>	2227.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>2227.50</b>
7	D 04.05.01	Wykonanie podbudowy zasadniczej - stabilizacja cementem warstwy z kruszywa naturalnego do klasy C 3/4, warstwa gr.20 cm po zagęszczeniu 401.0*5.5	m <sup>2</sup>		
d.2			m <sup>2</sup>	2205.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>2205.50</b>
8	D 05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70, gr. 5 cm, na ruch KR1-2 zgodnie z WT-2 2014 400.0*5.1	m <sup>2</sup>		
d.2			m <sup>2</sup>	2040.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2040.00</b>
9	D 04.04.01	Nawierzchnie żwirowe, warstwa gr. 15 cm po zagęszczeniu - wykonanie poboczy 1.0*400.0*2-84.0<powierzchnia zjazdów w ciągu poboczy>	m <sup>2</sup>		
d.2			m <sup>2</sup>	716.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>716.00</b>
<b>3 45233220-7 Zjazdy</b>					
10	D 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.  181.8*0.10	m <sup>3</sup>		
d.3			m <sup>3</sup>	18.18	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.18</b>
11	D 02.01.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów z kruszywa naturalnego - pospółki (wraz z zakupem i dowozem) 181.8*0.10	m <sup>3</sup>		
d.3			m <sup>3</sup>	18.18	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.18</b>
12	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 181.8	m <sup>2</sup>		
d.3			m <sup>2</sup>	181.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>181.80</b>
13	D 04.04.02	Nawierzchnia zjazdów indywidualnych i publicznych z mieszanki kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 20 cm, 181.8	m <sup>2</sup>		
d.3			m <sup>2</sup>	181.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>181.80</b>
<b>4 45112700-2 Roboty wykończeniowe</b>					
14	D 06.03.01	Plantowanie (obrobienie na czysto)  400*1.0*2	m <sup>2</sup>		
d.4			m <sup>2</sup>	800.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>800.00</b>