

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU ŚWIETLICY W PODBIELU
ADRES INWESTYCJI : Podbiele, gm. Stary Lubotyń
INWESTOR : GMINA STARY LUBOTYŃ
ADRES INWESTORA : 07 - 303 Stary Lubotyń 42
BRANŻA : budowlana, elektryczna

DATA OPRACOWANIA : 26.06.2017

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Koszty zakupu [Kz]	% M
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+Kz(M))+S+Kp(R+S)+Z(R+S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Dział robót - 45

Grupa robót - 45.1, 45.2, 45.3, 45.4,

Klasa robót - 45.11, 45.31, 45.41

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

CPV 45310 000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45410000-4 Tynkowanie

Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi, mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.

Wycenę robót sporządzono w oparciu o katalogi: KNNR 5; KSNR 5;

KNR 4-03, 4-04; KNR-W 2-02, 4-01, 4-03.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.06.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	RAZEM
1	1 - 4	Roboty ogólnobudowlane	
2	5 - 12	Instalacje elektryczne	
		RAZEM netto	
		VAT	
		Razem brutto	

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
REMONT POMIESZCZEN BUDYNKU ŚWIETLICY W PODBIELU						
1		Roboty ogólnobudowlane				
1	KNR-W 4-01 d.1 0440-05 analogia	Rozebranie podsufitki z płyt	m ²	130.41		
2	KNR-W 2-02 d.1 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych o wym. 60x60	m ²	141.70		
3	KNR-W 4-01 d.1 0821-04 analogia	Wymiana (uzupełnienie) glazury	m ²	0.25		
4	KNR 4-04 1101- d.1 02 + KNR 4-04 1101-05	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odleg.do 5 km	m ³	3.00		
2		Instalacje elektryczne				
5	KNR 4-03 1003- d.2 06	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr. rury do 25 mm	otw.	2.00		
6	KNR 4-03 0306- d.2 02	Uzupełnienie podtynkowych gniazd wtyczkowych	szt.	1.00		
7	KNNR 5 0110- d.2 04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne) przykręcane do cegły	m	8.00		
8	KSNR 5 0405- d.2 01	Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi na wyłącznik pojedynczy <i>wyłącznik pojedynczy podtynkowy w ramce</i>	wyp.	2.00		
9	KSNR 5 0405- d.2 02	Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi na przełącznik schodowy <i>wyłącznik schodowy podwójny</i>	wyp.	16.00		
10	KNNR 5 0503- d.2 03	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych <i>oprawa led 60x60 z kloszem, 30W, do sufitu podwiesz.</i>	kpl.	18.00		
11	KNNR 5 0406- d.2 01 analogia	Montaż puszek łączeniowych wraz z podłączeniem przewodów	szt.	6.00		
12	KNR-W 4-03 d.2 0510-01	Montaż osprzętu modułowego <i>wyłącznik nadprądowy S 301 B 16-25A</i>	szt.	2.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT POMIESZCZEN BUDYNKU ŚWIETLICY W PODBIELU					
1 Roboty ogólnobudowlane					
1	KNR-W 4-01	Rozebranie podsufitki z płyt	m ²		
d.1	0440-05 analogia	<świetlica> 5.74*2*11.36	m ²	130.41	
				RAZEM	130.41
2	KNR-W 2-02	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych o wym. 60x60	m ²		
d.1	2702-01	<w suficie zamontować kratki wentylacyjne sufitowe 60x60 cm - w świetlicy 6 szt., w socjalnym 1 szt.> <świetlica> 5.74*2*11.36 <pok. socjalny> 4.12*2.74	m ² m ²	130.41 11.29	
				RAZEM	141.70
3	KNR-W 4-01	Wymiana (uzupełnienie) glazury	m ²		
d.1	0821-04 analogia	<socjalny> 0.25	m ²	0.25	
				RAZEM	0.25
4	KNR 4-04	Wywóz gruzu z terenu rozbiorki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odleg.do 5 km	m ³		
d.1	1101-02 + KNR 4-04 1101-05	3	m ³	3.00	
				RAZEM	3.00
2 Instalacje elektryczne					
5	KNR 4-03	Mechaniczne przebicie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr. rury do 25 mm	otw.		
d.2	1003-06	2	otw.	2.00	
				RAZEM	2.00
6	KNR 4-03	Uzupełnienie podtynkowych gniazd wtyczkowych	szt.		
d.2	0306-02	<socjalny> 1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
7	KNNR 5 0110-	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne) przykręcane do cegły	m		
d.2	04	8	m	8.00	
				RAZEM	8.00
8	KSNR 5 0405-	Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi na wyłącznik pojedynczy	wyp.		
d.2	01	wyłącznik pojedynczy podtynkowy w ramce	wyp.	2.00	
		2		RAZEM	2.00
9	KSNR 5 0405-	Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi na przełącznik schodowy	wyp.		
d.2	02	wyłącznik schodowy podwójny	wyp.	16.00	
		16		RAZEM	16.00
10	KNNR 5 0503-	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych	kpl.		
d.2	03	oprawa led 60x60 z kloszem, 30W, do sufitu podwiesz.	kpl.	18.00	
		16+2		RAZEM	18.00
11	KNNR 5 0406-	Montaż puszek łączeniowych wraz z podłączeniem przewodów	szt.		
d.2	01 analogia	6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
12	KNR-W 4-03	Montaż osprzętu modułowego	szt.		
d.2	0510-01	wyłącznik nadprądowy S 301 B 16-25A	szt.	2.00	
		<rozdzielnia socjalny> 2		RAZEM	2.00

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	glazura	m ²	0.28		
2.	gniazdo podwójne z uziemieniem p.t.	szt.	1.02		
3.	kołki rozporowe plastikowe	szt.	21.60		
4.	konstrukcja sufitu podwieszonego	m ²	141.70		
5.	listwa elektroinstalacyjna	m	8.32		
6.	łącznik	szt.	5.44		
7.	masa fugowa	kg	0.11		
8.	masa klejąca(sucha mieszanka)	kg	1.19		
9.	oprawa led 60x60 z kloszem, 30W, do sufitu podwiesz.	szt.	18.00		
10.	plyty dekoracyjne z wełny mineralnej o wym. 60x60cm, gr. 1,5 cm	szt.	410.93		
11.	przewód YDY 3x1,5mm ²	m	126.50		
12.	puszka łączeniowa	szt.	6.00		
13.	wyłącznik nadprądowy S 301 B 16-25A	szt.	2.00		
14.	wyłącznik pojedynczy podtynkowy w ramce	szt.	1.00		
15.	wyłącznik schodowy podwójny	szt.	4.00		
16.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie: